

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ สรุปราคากลางงานซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

โครงการ: ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Overlay) สายปากด่าน-วัดคงคาหวัด
 สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 2 ต.เสาเกา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา
 ตามแบบเลขที่:
 ประมาณราคาโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 เมื่อวันที่: 18 ส.ค. 2563

แบบเลขที่ ตามระบุในแบบโครงการ ฯ
 กองช่าง อบต.เสาเกา
 รายการเลขที่ ตามระบุในรายการประกอบแบบโครงการ ฯ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ค่างาน(บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
	งานประเภทงานทาง								
1	งานประเภทงานทาง	1.00	งาน	339,022.06	339,022.06	1.4019	475,275.02	475,275.02	- Factor F 1.4019
2	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-		-	-	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ฝนตกชุก 0%
รวมราคาค่าก่อสร้าง								475,275.02	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ								475,000.00	
จำนวนเงินตัวอักษร								สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน	

Factor F งานทาง พื้นที่ฝนตกชุก 2 1.4019
 ระยะทางดำเนินการ 240.00 เมตร
 พื้นที่ดำเนินการ 1,200.00 ตร.ม

ลงชื่อ ประธาน
 (นายวิษณุพงศ์ คุณารักษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายพิทักษ์ นิลพงศ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาว รุจิรา ศรีทรัพย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาว ณาตยา จงไกรจักร)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เห็นชอบ.....
 (นายธนภัทร ใจแจ้ง)
 ปลัด อบต.เสาเกา

อนุมัติ
 (นายนิพนธ์ เอี่ยมขจรเลิศ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสาเกา

แบบแสดงรายการ ราคาผลงานซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รายการเลขที่ ตามระบุในรายการประกอบแบบโครงการ ฯ

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาภา

โครงการ	งานซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)สายปากด่าน-วัดเสาภา			
ปริมาณงาน	ผิวจราจร	แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	กว้าง	5 เมตร
			หนา	0.05 เมตร
	ระยะทางดำเนินการ			240 เมตร
	ไหล่ทาง		กว้าง	0 เมตร
	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เสาภา กำหนด)ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย			

รายละเอียดราคา

1. ราคาแอสฟัลติกคอนกรีต ต่อ (ตร.ม)

ราคายาง AC70/60	144 ตัน	2,000.00 บาท/ตัน	
ค่าขนส่ง	40 กม.	54.60 บาท/ตัน	
	รวมราคายาง CRS2	2,054.60 บาท/ตัน	
น้ำหนัก แอสฟัลติกคอนกรีต ต่อ 1 ลบ.ม		2.40 ตัน	
	รวมราคาแอสฟัลติกคอนกรีต ต่อ 1 ลบ.ม	4,931.04 บาท/ลบ.ม	
แอสฟัลติกคอนกรีตปูหนา 5 ซม.(1 ลบ.ม. ปูได้)		20.00 ตร.ม	
	รวมราคาแอสฟัลติกคอนกรีต ต่อ 1 ตร.ม	246.55 บาท/ตร.ม	
ค่าดำเนินการปูลาดบดทับผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด		11.43 บาท/ตร.ม	***ตารางค่าเสื่อม+ดำเนินการ
รวมค่างานต้นทุนราคายางแอสฟัลติกคอนกรีต		256.93 บาท/ตร.ม	

2. ราคางาน TACK COAT (ตร.ม)

ค่ายาง CRS-2 ที่แห้ง			21,500.00 บาท/ตัน	
ค่าขนส่ง	40	กม.	54.60 บาท/ตัน	
		รวมค่ายางและค่าขนส่ง	21,554.60 บาท/ตัน	
ค่ายาง CRS-2 อัตราการลาด 0.3 ลิตร/ตร.ม =(0.3xค่ายาง/1000)			6.47 บาท/ตร.ม	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคางาน TACK COAT			6.32 บาท/ตร.ม	***ตารางค่าเสื่อม+ดำเนินการ
รวมค่างานต้นทุนราคางาน TACK COAT			12.79 บาท/ตร.ม	

3. งานสีตีเส้นเทอร์โมพลาสติก สีเหลืองหรือสีขาว (ตร.ม)

***เส้นประ=	((3/ 9)*ความกว้างเส้น)*ความยาวรวม =	16.00 ตร.ม	
***เส้นทึบ=	ความกว้างเส้นxระยะทางรวม =	48.00 ตร.ม	
	รวมพื้นที่งานตีเส้นจราจร	64.00 ตร.ม	
คิด 1 ตร.ม หนา 3 มม. ประกอบด้วย			
	ปริมาณวัสดุ/ตร.ม	ค่าแรง/ตร.ม	
สีเทอร์โมพลาสติกจำนวน	5.00 กก @ 35	175.00 บาท/ตร.ม	
ลูกแก้ว	จำนวน 0.50 กก @ 50	25.00 บาท/ตร.ม	
น้ำยา Primer	จำนวน 0.25 กก @ 60	15.00 บาท/ตร.ม	
ค่าแรงตีเส้นจราจรจำนวน	1.00 ตร.ม @ 25	25.00 บาท/ตร.ม	
รวมค่างานต้นทุนงานตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก		240.00 บาท/ตร.ม	