



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ที่

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาที่ ๑๕๗/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมถนนภายในตำบลเสาเภา โดยดำเนินการดังนี้

๑. ถนน คสล.สายหลังวัดเสาเภา-ชายทะเลเสาเภา หมู่ที่ ๒

ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เสียหายจำนวน ๒ จุด คือ

๑.๑ จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีตถูกน้ำกัดเซาะเสียหาย กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๐ เมตร ดินใต้ผิวจราจรและไหล่ทาง ถูกน้ำกัดเซาะ กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร และช่วงที่ ๒ ไหล่ทางถูกน้ำกัดเซาะกว้าง ๒ เมตร ระยะทาง ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร การซ่อมแซม ต้องใช้ดินลูกรังจำนวน ๒๐๗ ลบ.ม.ถมใต้ผิวจราจร ถมชั้นรองพื้นทางและ ไหล่ทางให้มีความกว้าง ๒ เมตร และก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.เสาเภา

๑.๒ จุดที่ ๒ ดินไหล่ทางถูกกัดเซาะเข้าใต้ผิวจราจรบางส่วนเป็นระยะทาง ๑๕ เมตร ต้องใช้ดินลูกรังจำนวน ๔๖ ลบ.ม. ถมไหล่ทางให้มีความกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ระยะทาง ๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร

๒. ถนน คสล.สายบ้านนาแล-บ้านปากดวด หมู่ที่ ๑๒

ถนนได้รับความเสียหายถูกน้ำกัดเซาะไหล่ทางเป็นหลุม กว้าง ๒ เมตร ระยะทาง ๑๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ต้องใช้ดินลูกรังจำนวน ๖๓ ลบ.ม. ถมในหลุมบริเวณไหล่ทาง

๓. ถนนหินคลุกสายบ้านนายสุข หมู่ที่ ๘

ใช้หินคลุกจำนวน ๒๔ ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ บริเวณที่น้ำกัดเซาะใกล้ท่อระบายน้ำ คสล.

๔. ถนน คสล.สายโคกยาง-ไสสับ หมู่ที่ ๘ ซ่อมแซมไหล่ทางถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะ ดังนี้

๔.๑ ด้านขวาทาง ไหล่ทางใช้ดินลูกรังจำนวน ๒๐ ลบ.ม. ถมไหล่ทาง กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร

๔.๒ ด้านซ้ายทาง ไหล่ทางใช้ดินลูกรังจำนวน ๑๖ ลบ.ม. ถมไหล่ทาง กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕ เมตร

๔.๓ ซ่อมแซมท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ท่อนที่ทรุดตัวและหลุด ใช้ดินลูกรังจำนวน ๑๒ ลบ.ม. ถมปรับระดับสำหรับรองท่อและถมไหล่ทาง และนำท่อ คสล. ที่ทรุดตัวมาวางต่อเชื่อมพร้อมยาแนวรอยต่อ

๕. ถนนสาย แยก๔๐๑-คลองหิน หมู่ที่ ๘

โดยดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ถูกกัดเซาะ ดังนี้

๕.๑ ช่วงที่ ๑ ระยะ ๖๐ เมตร ใช้หินคลุก ๒๔ ลบ.ม. ถมหลุมบ่อลาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๖๐ ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

๕.๑ ช่วงที่ ๒ ระยะ ๕๐ เมตร ใช้ดินลูกรัง จำนวน ๒๕ ลบ.ม. รวดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๕๐ ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และใช้หินคลุก ๒๔ ลบ.ม. รวดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๕๐ ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

๖. ถนนสายซอยตาเฝือก หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาเภา

เป็นถนนดิน กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๑๒ ลบ.ม. ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบ

๗. ถนนสายบ้านนายแท่น-บ้านนายคล้าว ม.๖ ตำบลเสาเภา

ถนนดินระยะทาง ๙๒๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๓๐ ลบ.ม. ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบ

๘. ถนนสายหลาขาว ม.๖ ตำบลเสาเภา

ถนนดินระยะทาง ๒๐๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๑๒ ลบ.ม. ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบ

๙. ถนนสายหลังโรงพระจีน ม.๖ ตำบลเสาเภา

ถนนดินระยะทาง ๓๐๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๑๘ ลบ.ม. ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบ

๑๐. ฝายน้ำล้น ชลประทาน หมู่ที่ ๔ ตำบลเสาเภา

ดินริมตลิ่งบริเวณฝายน้ำล้นทั้งสองด้านถูกน้ำกัดเซาะลึก ๓ เมตร ยาว ๗ เมตร กว้าง ๓ เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวน ๔๘ ลบ.ม. ถมบริเวณรอยต่อของฝายกับริมตลิ่งทั้ง ๒ ด้าน

๑๑. ถนนสายไสตาโคตร หมู่ที่ ๔ ตำบลเสาเภา

โดยดินไหล่ทางถูกกัดเซาะ รายละเอียดดังนี้

จุดที่ ๑ บริเวณบ้านผู้ใหญ่่นพ ไหล่ทางถูกกัดเซาะ ๒ จุด คือ จุดแรก ระยะทาง ๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร จุดที่สอง ระยะทาง ๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวน ๑๒ ลบ.ม. ถมไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ

จุดที่ ๒ บริเวณจากพื้นที่ตลาดแม่กัมส้อง ถึงบ้านนายสุรินทร์ พุดดี ด้านซ้ายทางยาว ๘๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ด้านขวาทาง ยาว ๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๓๖ ลบ.ม. ถมไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ

๑๒. ถนนสายบ้านนายด้วย-คุชลประทาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเสาเภา

สภาพถนนเป็นหลุมบ่อ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๓๖ ลบ.ม. ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ และ ฝังท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน บริเวณทางเชื่อมคุชลประทาน

๑๓. ถนนสายขอบพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเสาเภา

เป็นถนนดินลูกรัง สภาพถนนเป็นหลุมบ่อ ระยะทาง ๓๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๑๒ ลบ.ม. ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ

๑๔. ถนน คสล.สายโคกหมาก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเสาเภา

ไหล่ทางถนนถูกน้ำกัดเซาะ ยาว ๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวน ๑๒ ลบ.ม. ถมไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ

๑๕. ถนน คสล.สายบ้านนางประคอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเสาเภา

ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ไหล่ทางถนนถูกน้ำกัดเซาะ ยาว ๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ใช้หินทรายจำนวน ๒๔ ลบ.ม. ถมไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ

๑๖. ถนน คสล.สายแยก๔๐๑-วัดเสาเภา หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาเภา

ไหล่ทางถนนถูกน้ำกัดเซาะ ความยาวรวม ๔๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร, ๐.๓๐ เมตร และ ๒ เมตร ใช้ดินลูกรัง จำนวน ๔๘ ลบ.ม. ถมไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ

๑๗. ถนนคสล.สายบุญรักษา-น้ำดำ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาเภา

ไหล่ทางถนนบริเวณริมคลองท่าท่นถูกน้ำกัดเซาะ เป็นหลุม ยาว ๑๕ เมตร ลึก ๒ เมตร กว้าง ๑ เมตร ใช้หินใหญ่จำนวน ๓๔ ลบ.ม. ถมบริเวณไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๑ เมตรพร้อมเกลี่ยเรียบ

๑๘. ถนน คสล.สายขุนจันทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาเภา

ไหล่ทางถนนถูกน้ำกัดเซาะ จำนวน ๔ ช่วง ความยาวรวม ๑๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๒๒ ลบ.ม. ถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๑ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

๑๙. ถนน คสล.สายน้ำหัก(สะพานน้ำหัก-สามแยก) หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาเภา

ไหล่ทางถนนถูกน้ำกัดเซาะจำนวน ๒ ช่วงคือ ช่วงที่ ๑ ความยาว ๒๕ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ไหล่ทางถนนถูกน้ำกัดเซาะ ความยาว ๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวน ๓๔ ลบ.ม. ถมไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ

๒๐. ถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาเภา

ไหล่ทางถนนถูกน้ำกัดเซาะ จำนวน ๖ ช่วง ความยาวรวม ๒๖๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวน ๔๘ ลบ.ม. ถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๑ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

๒๑. คอสะพานบ้านนายเล้ง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเสาเภา

บริเวณคอสะพานถูกน้ำกัดเซาะ ใช้ดินลูกรัง จำนวน ๓๖ ลบ.ม.ถมบริเวณคอสะพาน

๒๒. ถนนคสล.สะพานนายเล้ง-น้ำหัก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเสาเภา

ไหล่ทางถูกน้ำกัดเซาะเสียหาย ระยะทางรวม ๕๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ใช้หินท้ายราง จำนวน ๒๔ ลบ.ม.ถมไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ

๒๓. ถนนสายทุ่งป่าโยง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสาเภา

ถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ถูกน้ำกัดเซาะเป็นหลุมบ่อตลอดสาย ให้หินท้ายรางจำนวน ๓๖ ลบ.ม. ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ

๒๔. ถนนสายบ้านนายประเสริฐ-ถนนจินดาประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเสาเภา

ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔๖๕ เมตร ผิวจราจรถูกน้ำกัดเซาะเสียหายเป็นหลุมบ่อ ใช้ดินลูกรังจำนวน ๓๐ ลบ.ม. ถมหลุมบ่อ และหินท้ายราง จำนวน ๑๘ ลบ.ม. ลาดผิวจราจร

๒๕. ถนนสายสามแยกราชพฤกษ์-หน้าตลาดแม่กิมส้อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเสาเภา

ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ผิวจราจรถูกน้ำกัดเซาะเป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่ ใช้หินท้ายราง จำนวน ๓๐ ลบ.ม. ถมหลุมบ่อและลาดผิวจราจร ในบริเวณที่เสียหาย

บัดนี้ คณะกรรมการได้ทำการประชุมและกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดราคากลาง เป็น ๓๙๓,๐๐๐- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดังรายงานตามแบบ พร.๔, พร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวิษุพงศ์ คุณารักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย ปัจฉิม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนันต์ มะลิทิพย์)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธนภัทร ใจแจ้ง)

พิจารณาแล้ว

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายนิธินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกาะ

นายก อบต

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถา

งบประมาณประจำปี 2560

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเถา จำนวน 24 สายทาง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1,2,3,4,6,8,11,12,13,14,15,16 ตำบลเสาเถา อำเภอสหัส จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกจำนวน 256 ลบ.ม. ดินลูกรัง 668 ลบ.ม. หินใหญ่ 34 ลบ.ม. หินท้ายราง 78 ลบ.ม. ท่อระบายน้ำรวม 6 ท่อน

ผิวจราจร คสล. 100 ตร.ม.

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคากลางต่อหน่วย	รวม
1	ถนน คสล.สายหลังวัดเสาเถา หมู่ที่ 2	-					-	
	ลงดินลูกรังคันเข้าได้ผิวจราจร	207	ลบ.ม.	157.00	32,499.00	1.3822	217.01	44,920.12
	ลงดินลูกรังไหล่ทาง	46	ลบ.ม.	157.00	7,222.00	1.3822	217.01	9,982.25
	ผิวจราจร คสล.	100	ตร.ม.	358.00	35,800.00	1.3822	494.83	49,482.76
2	ถนน คสล.สายวัดนาแล-บ้านปากควด หมู่ที่ 12				-			
	ลงดินลูกรังไหล่ทาง	63	ลบ.ม.	157.00	9,891.00	1.3822	217.01	13,671.34
3	ถนนหินคลุกสายบ้านนายสุข ม.8				-			
	ลงหินคลุกถมหลุมบ่อ	24	ลบ.ม.	456.00	10,944.00	1.3822	630.28	15,126.80
4	ถนน คสล.สายโคกยาง-ไผ่สับ ม.8				-			
	ลงดินลูกรังไหล่ทาง	48	ลบ.ม.	157.00	7,536.00	1.3822	217.01	10,416.26
	งานซ่อมแซม ท่อระบายน้ำ	1	งาน	800.00	800.00	1.3822	1,105.76	1,105.76
5	ถนนสาย แยก401-คลองหิน ม.8				-			
	ลงดินลูกรังถมพื้นที่ทาง	24	ลบ.ม.	157.00	3,768.00	1.3822	217.01	5,208.13
	ลงหินคลุกถมหลุมบ่อ	48	ลบ.ม.	456.00	21,888.00	1.3822	630.28	30,253.59
6	ถนนสายซอยตาเผือก ม.8				-			
	ลงหินคลุกถมหลุมบ่อ	12	ลบ.ม.	456.00	5,472.00	1.3822	630.28	7,563.40
7	ถนนบ้านนายแท่น-บ้านนายคล้าว ม.6				-			
	ลงหินคลุกถมหลุมบ่อ	30	ลบ.ม.	456.00	13,680.00	1.3822	630.28	18,908.50
8	ถนนสายหลาวขาว ม.6				-			
	ลงหินคลุกถมหลุมบ่อ	12	ลบ.ม.	456.00	5,472.00	1.3822	630.28	7,563.40
9	ถนนสายหลังโรงพระจีน ม.6				-			
	ลงหินคลุกถมหลุมบ่อ	18	ลบ.ม.	456.00	8,208.00	1.3822	630.28	11,345.10
รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน					163,180.00			225,547.40
ยอดยกไป								225,547.40

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคากลางต่อหน่วย	รวม
	ยอดยกมา				163,180.00			225,547.40
10	ฝายน้ำล้นลูชลประทาน ม.4 ลงดินลูกรังถมพื้นทาง	48	ลบ.ม.	157.00	7,536.00	1.3822	217.01	10,416.26
					-			
11	ถนนสายไสตาโคตร ม.4 ลงดินลูกรังถมไหล่ทาง	12	ลบ.ม.	157.00	1,884.00	1.3822	217.01	2,604.06
	ลงหินคลุกถมหลุมบ่อ	36	ลบ.ม.	456.00	16,416.00	1.3822	630.28	22,690.20
					-			
12	ถนนสาย บ.นายคว้น-ลูชลประทาน ม.14 ลงหินคลุกถมหลุมบ่อ	30	ลบ.ม.	456.00	13,680.00	1.3822	630.28	18,908.50
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 ม.	6	ท่อน	728.00	4,368.00	1.3822	1,006.24	6,037.45
					-			
13	ถนนสายขอบพัฒนา ม.14 ลงหินคลุกถมหลุมบ่อ	12	ลบ.ม.	456.00	5,472.00	1.3822	630.28	7,563.40
					-			
14	ถนนสายโคกหมาก ม.11 ลงหินคลุกถมไหล่ทาง	12	ลบ.ม.	456.00	5,472.00	1.3822	630.28	7,563.40
					-			
15	ถนน คสล.สายบ้านนางประคอง ม.11 ลงหินท้ายรางไหล่ทาง	24	ลบ.ม.	157.00	3,768.00	1.3822	217.01	5,208.13
					-			
16	ถนน คสล.สายแยก401-วัดเสาเกา ม.1 ลงดินลูกรังไหล่ทาง	48	ลบ.ม.	157.00	7,536.00	1.3822	217.01	10,416.26
					-			
17	ถนนคสล.สายบุญรักษา-น้ำคำ ม.1 ลงหินใหญ่ริมตลิ่ง	34	ลบ.ม.	157.00	5,338.00	1.3822	217.01	7,378.18
18	ถนน คสล.สายขุนจันทร์ ม.1 ลงหินคลุกถมไหล่ทาง	22	ลบ.ม.	456.00	10,032.00	1.3822	630.28	13,866.23
	รวมคำนวณต้นทุนเป็นเงิน				234,650.00			338,199.46
	ยอดยกไป							338,199.46

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคากลางต่อหน่วย	รวม
	ยอดยกมา				234,650.00			338,199.46
19	ถนน คสล.สายน้ำหัก ม.3 (สะพานน้ำหัก-สามแยก) ลงดินลูกรังถมไหล่ทาง	34	ลบ.ม.	157.00	5,338.00	1.3822	217.01	7,378.18
20	ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.3 ลงดินลูกรังถมไหล่ทาง	48	ลบ.ม.	157.00	7,536.00	1.3822	217.01	10,416.26
21	คอสระพานบ้านนายเล้ง ม.14 ลงดินลูกรังถมไหล่ทาง	36	ลบ.ม.	157.00	5,652.00	1.3822	217.01	7,812.19
22	ถนน คสล.สายสะพานนายเล้ง-สามแยกน้ำหัก ม.16 ลงดินลูกรังถมไหล่ทาง	24	ลบ.ม.	157.00	3,768.00	1.3822	217.01	5,208.13
23	ถนน คสล.สายทุ่งป่าयोग ม.13 หินท้ายรางถมหลุมบ่อ	36	ลบ.ม.	157.00	5,652.00	1.3822	217.01	7,812.19
24	ถนนสายบ้านนายประเสริฐ-จินดาประชาสรรค์ ม.15 ลงดินลูกรังถมไหล่ทาง	30	ลบ.ม.	157.00	4,710.00	1.3822	217.01	6,510.16
	หินท้ายรางถมหลุมบ่อ	18	ลบ.ม.	157.00	2,826.00	1.3822	217.01	3,906.10
25	ถนนทางหลวงสายเก่าสามแยกราชพฤกษ์-หน้าตลาดแม่กิมฮึ้ง ม.12 หินท้ายรางถมหลุมบ่อ	30	ลบ.ม.	157.00	4,710.00	1.3822	217.01	6,510.16
รวมคำนวณต้นทุนเป็นเงิน					274,842.00			393,752.84
ยอดยกไป								393,752.84