

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านทุ่งนุ้ย-บ้านบางดี หมู่ที่ ๕, ๗ ตำบลเสาเภา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๐๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการเริ่มต้นจากถนนสายอนามัยตันเหรียญ - ทุ่งนุ้ย สิ้นสุดที่ถนนสายบ้านตันเหรียญ - บ้านบางดีดำเนินการก่อสร้างบุกเบิกถนน กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๖๓๐ เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวน ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรลงเสริมระดับชั้นพื้นทาง กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ระยะทาง ๖๓๐ เมตร ใช้หินคลุก ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลงผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ระยะทาง ๖๓๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบลาดน้ำบดอัดตลอดสายก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๐๔,๐๐๐ บาท	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๔)	
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างประเภทงานทาง (แบบ ปร. ๕)	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายวิษุพงศ์ คุณารักษ์	
๖.๒ นายพิทักษ์ นิลหงส์	
๖.๓ นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ	
๖.๔ นายสมชาย ปิจฉิม	
๖.๕ นายอนันต์ มะลิทิพย์	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
งบประมาณประจำปี 2561

โครงการ ก่อสร้างนุศเบิกถนนสายทุ่งนุ้ย-บางดี หมู่ที่ 5, 7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5, 7 ตำบล เสาเภา อำเภอ ฉิษด จังหวัด นครศรีธรรมราช

ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 630 เมตร

ผู้ประมาณราคา นายพิทักษ์ นิลพงศ์

ไหล่ทาง กว้าง - เมตร.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

แบบเลขที่ /2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานพื้นทาง					-	-	
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมรวมนุศเบิกสัมนัน ไม	3,150.00	ตรม		3.61	3.61	11,371.50	
2	วัสดุรองพื้นทาง					-	-	
	ดินลูกรังเสริมระดับอนน	400.00	ลบ.ม	135.00	43.00	178.00	71,200.00	
	วัสดุพื้นทาง					-	-	
	หินคลุกผิวจราจร หนา 0.1 ม.	400.00	ลบ.ม	265.50	71.00	336.50	134,600.00	
	ราคารัมนััน 27.10 มีนาคม 2561							
	รวมค่างานคันนทุนเป็นเงิน						217,171.50	
	ขอยคยไป						217,171.50	

ผู้ประมาณราคา



นายช่างโยธา

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

การคำนวณปริมาณและราคาวัสดุ งานก่อสร้างบุกเบ็กถนนสายทุ่งน้อ-บางดี หมู่ที่ 5, 7

รวมวัสดุจริง (รวมหลุมบ่อ)	และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ (ที่ราบ)			30-ค.ค.-60	ราคาบ้าน 25.2
- ค่าวัสดุที่แหล่ง	คำนวณ สบ.ม. ละ			=	50 บาท (สบ.ม.หลวม)
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุด-ชน)					32.19 บาท (สบ.ม.ปกติ)
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ตัก)					บาท (สบ.ม.หลวม)
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (10 ล้อ)	16	กม.	=	53.55 บาท	รถ 10 ล้อ (นน.25ตัน)
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน				=	135.74 บาท
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(หลวม)	แน่น=	9.71	หลวม=	6.47	= 6.50 บาท แน่น
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดอัด)	แน่น=	55.66	หลวม=	37.11	= 37.1 บาท แน่น

1.1 หินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง	อ.สิชล โรงไม้สี่ขีด	200.0	บาท/ลบม.	(หลวม)	รวมยอด
ค่าขนส่ง	20	กม	65.48	บาท/ลบม.	(หลวม) 10 ล้อ
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง			265.5	บาท/ลบม.	(หลวม)
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(หลวม)	(แน่น 25 หลวม 15)	=	15.00	บาท	
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดอัด)	(แน่น 91 หลวม 57)	=	57	บาท	

งานบุกเบ็กปรับเกลี่ยเส้น ปริมาณดิน = ความกว้าง 5 เมตร x ระยะทาง 630 เมตร รวมพื้นที่ = 3,150 ตร.ม.
 งานรองพื้นทางดินลูกรัง ปริมาณดิน = ความกว้าง 5 เมตร x ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 630 เมตร x 1.35 (ค่ายุบตัว) รวม = 425 ลบ.ม.
 งานผิวจราจรหินคลุก ปริมาณดิน = ความกว้าง 5 เมตร x ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 630 เมตร x 1.35 (ค่ายุบตัว) รวม = 425 ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

.....กรรมการ
กรรมการ

