

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังอนามัย-ถนนสายบางดี หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕๘๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๓๕ เมตร หรือผิวจราจร คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕	เป็นเงิน ๕๙๔,๗๕๔.๘๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ นายวิชชุพงศ์ คุณารักษ์	
๗.๒ นางสาวรุจิรา ไกรแก้ว	
๗.๓ นางณตยา จงไกรจักร	
๗.๔ นายพิทักษ์ นิลพงศ์	
๗.๕ นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอนามัย-ถนนสายบางดี หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเกา
 รหัสสายทาง รหัส นศ.ถ.....
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.เสาเกา อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา
 แบบเลขที่ เลขที่...../2565
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2555

			หน่วย:บาท
ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างประเภทงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม		Factor F 1.3984
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างประเภทงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	594,754.88	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ฝนชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	594,754.88	
	จำนวนเงินตัวอักษร (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์)		

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายวิษณุพงศ์ คุณารักษ์)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาว รุจิรา ไกรแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นาง ณาตยา จงไกรจักร)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เห็นชอบ
 (นาย สุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายพิทักษ์ นิลพงศ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

อนุมัติ
 (นาย นิธิชัย เอี่ยมชลวิเลิศ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสาเกา

แบบแสดงรายละเอียดราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอนามัย-ถนนสายบางดี หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา
รหัสสายทาง รหส์ นศ.ถ.....
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 235.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940.00 ตร.ม.
 ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม.
แบบเลขที่ เลขที่...../2565
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2565.....

หน่วย : บาท								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานถางป่าและขุดต่อ (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	1,175.00	1.79	2,103.25	1.3984	2.50	2,941.18
1.2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 0.05 ม.	ลบ.ม.	47.00	371.15	17,444.05	1.3984	519.02	24,393.76
2	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
2.1	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	940.00	398.32	374,420.80	1.3984	557.01	523,590.05
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	16.00	109.26	1,748.16	1.3984	152.79	2,444.63
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	76.00	118.14	8,978.64	1.3984	165.21	12,555.73
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ 0.50 ม.	ลบ.ม.	47.00	438.64	20,616.08	1.3984	613.39	28,829.53
					425,310.98		รวม	594,754.88

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

425,310.98

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3984