

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิรัตน์-บ้านลุงแท่น หมู่ที่ ๖
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถา
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕๘๐,๐๐๐ บาท
๔.	ลักษณะงานโดยสังเขป	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หรือผิวจราจร คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และ ป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถา
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕	เป็นเงิน ๕๓๑,๐๐๐ บาท
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง	
	๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม	
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	๗.๑ นายวิชูพงศ์	คุณารักษ์
	๗.๒ นางสาวรุจิรา	ไกรแก้ว
	๗.๓ นางณตยา	จงไกรจักร
	๗.๔ นายพิทักษ์	นิลพงศ์
	๗.๕ นายเจริญศักดิ์	เกิดสุวรรณ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิรัตน์ - บ้านลุงแท่น หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา
 รหัสสายทาง รหัส นศ.ถ.....
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.เสาเภา อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
 แบบเลขที่ เลขที่...../2565
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	<u>งานก่อสร้างประเภทงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม</u>		Factor F 1.3984
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างประเภทงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	531,096.39	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ผนชก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	531,096.39	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	531,000.00	
	จำนวนเงินตัวอักษร	(ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวิษณุพงศ์ คุณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาว รุจิรา ไกรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ กรรมการ

(นาง ณาตยา จงไกรจักร)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เห็นชอบ
 (นาย สุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

อนุมัติ
 (นาย นิธินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสาเภา

แบบแสดงรายละเอียดราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิรัตน์ - บ้านลุงแทน หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา

รหัสสายทาง รห.ส.น.ศ.ก.....

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.เสาเภา อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 210.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม.
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม.

แบบเลขที่ เลขที่...../2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2565

หน่วย : บาท								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานถางป่าและขุดต่อ (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	1,050.00	1.79	1,879.50	1.3984	2.50	2,628.29
1.2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	42.00	371.15	15,588.30	1.3984	519.02	21,798.68
2	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
2.1	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	840.00	398.32	334,588.80	1.3984	557.01	467,888.98
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	16.00	109.26	1,748.16	1.3984	152.79	2,444.63
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	64.00	118.14	7,560.96	1.3984	165.21	10,573.25
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ 0.50 ม.	ลบ.ม.	42.00	438.64	18,422.88	1.3984	613.39	25,762.56
					379,788.60		รวม	531,096.39

① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง

= 379,788.60

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3984