

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน ๓ สาย ของหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๔ ตำบลเสาเภา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๙๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	๑. ถนนสายซอยอนามัยตันเหรียญ หมู่ที่ ๕ ใช้หินผสมดินลูกรัง ๑๐๐ ลบ.ม. ถมหลุมบ่อ กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๕ เมตร และหินคลุก ๔๐ ลบ.ม. ลาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย ๒. ถนนสายซอยพงษ์เกษม หมู่ที่ ๕ ใช้หินผสมดินลูกรัง ๖๐ ลบ.ม. ถมหลุมบ่อ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๘๐ เมตร และหินคลุก ๓๖ ลบ.ม. ลาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย ๓. ถนนสายบ้านนายสุชาติ-สามแยกบ้านน้ำจิ้น หมู่ที่ ๑๔ รื้อท่อเก่า คสล. ๑.๐๐ เมตร ๕ ท่อน มาจัดเรียงใหม่ และใช้ท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ๑.๐๐ เมตร ๑๓ ท่อน และท่อเก่า ๕ ท่อน นำมาเรียง จำนวน ๓ แถวๆ ละ ๖ ท่อน และใช้หินคลุก ๓๗๘ ลบ.ม. ถมหลุมบ่อ กว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๒ เมตร และหินคลุก ๑๘ ลบ.ม. ลาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ระยะทาง ๒๒ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑	เป็นเงิน ๒๙๕,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมา (ปร. ๔)	
๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๕)	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายวิฑูรย์ คุณารักษ์	
๖.๒ นายพิทักษ์ นิลพงศ์	
๖.๓ นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ	
๖.๔ นายสมชาย ปัจฉิม	
๖.๕ นายอนันต์ มะลิทิพย์	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ 5, 14

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	งานซ่อมถนนภายในตำบล	-	-	-	-		-	-
1	งานลงหินผสมดินลูกรัง	ลบ.ม.	538.00	279.00	150,102.00	1.4019	210,427.9938	210,427.99
2	หินคลุก	ลบ.ม.	94.00	315.00	29,610.00	1.4019	41,510.2590	41,510.26
3	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø1ม.	ท่อน	13.00	2,392.00	31,096.00	1.4019	43,593.4824	43,593.48
TOTAL								295,531.74

- | | | | |
|---|--|---|------------|
| 1 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 210,808.00 |
| 2 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| 3 | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | |
| 4 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.4019 |
| 5 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| 6 | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$ | = | |
| 7 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6 | = | |
| 8 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5×6 | = | |

ราคางบประมาณที่ตั้งไว้

295,000.00

บาท

ตัวอักษร

(สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

มีมติให้ใช้ราคา ตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

(นายวิษุพงศ์ คุณารักษ์)

ประธาน

(นายสมชาย ปัจฉิม)

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายธนภัทร ใจแจ้ง)

ปลัด อบต.

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

กรรมการ

(นายอนันต์ มะลิทิพย์)

กรรมการ

(นายนิคชัย เข็มขลิบลี)

นายก อบต

(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

กรรมการ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

งบประมาณประจำปี 2561

โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ 5, 14

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5, 14 ตำบล เสาเภา อำเภอ สิขล จังหวัด นครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร. ระยะทาง 100 เมตร

ผู้ประมาณราคา นายพิทักษ์ นิลพงศ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2561

แบบเลขที่

ราคาน้ำมัน 26.60

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	ถนนสายชอยอนามัยคันเหรีียง					-	-	
	งานลงหินผสมดินลูกรัง	100	ลบ.ม.	279.00		279.00	27,900.00	
	หินคลุก	40	ลบ.ม.	315.00		315.00	12,600.00	
2	ถนนชอยพงษ์เกษม							
	งานลงหินผสมดินลูกรัง	60	ลบ.ม.	279.00		279.00	16,740.00	
	หินคลุก	36	ลบ.ม.	315.00		315.00	11,340.00	
3	ถนนสายบ้านนายสุชาติ-สามแยกน้ำเงิน							
	งานลงหินท้ายราง(หินกรวด)	378	ลบ.ม.	279.00		279.00	105,462.00	
	หินคลุกไหล่ทาง	18	ลบ.ม.	315.00		315.00	5,670.00	
	วางท่อคสล.มอก.ชั้น3	13.00	ท่อน	2,392.00		2,392.00	31,096.00	
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน					-	210,808.00	
	ยอดยกไป					-	210,808.00	

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)