



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายสุขถาวร หมู่ที่ ๑๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จะดำเนินการโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายสุขถาวร หมู่ที่ ๑๒ โดยดำเนินการก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังจำนวน ๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร ถมรองพื้นทางกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๖๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร ลาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ ตารางเมตร เกรดเฉลี่ยเรียบลาดน้ำบดอัดตลอดสาย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จึงขอประกาศสรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายสุขถาวร หมู่ที่ ๑๒ เป็นเงิน ๕๘๑,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิพนธ์ เอี่ยมขลิวีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายสุขถาวร หมู่ที่ ๑๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕๘๑,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป	ดำเนินการก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังจำนวน ๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร ถมรองพื้นทางกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๖๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร ลาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ ตารางเมตร เกรดเฉลี่ยเรียบลาดน้ำบดอัดตลอดสาย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕	เป็นเงิน ๕๘๑,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ นายวิษณุพงศ์ คุณารักษ์	
๗.๒ นางสาวรุจิรา ไกรแก้ว	
๗.๓ นางณตยา จงไกรจักร	
๗.๔ นายพิทักษ์ นิลพงศ์	
๗.๕ นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ	

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2555

1.) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างประเภท "งานทาง"	=	<u>500,533.00</u>	บาท	
2.) คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	<u>581,000.00</u>	บาท	จำนวนเงินตัวอักษร (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

อนุมัติ
(นาย นิธินัย เขี่ยมชลวิเลิศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสาไห้

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
โครงการก่อสร้างนกกเบิกถนนสายสุขการหมู่ที่ 12 ตำบลเสาเกา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างนกกเบิกถนนสายสุขการหมู่ที่ 12 ตำบลเสาเกา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.เสาเกา อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1060 ม.

งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่.....	ขนาดเบา	ขนาดกลาง	ขนาดหนัก	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร				= 5.97 บาท / ตร.ม.
			ค่างานต้นทุนรวม	= 5.97 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น
งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถางถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถางถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร		= 1.85
	ค่างานต้นทุนรวม	= 1.85 บาท / ตร.ม.

งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร		= 11.97 บาท / ตร.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม	= 11.97 บาท / ตร.ม.

งานรองพื้นทางลกรัง (Soil Aggregate Subbase)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)		= 120.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)		= 35.22 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 15 กม.		= 57.95 บาท/ลบ.ม.
รวม		= 213.17 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)		= 61.07 บาท/ลบ.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	= 274.24 บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม	= 274.24 บาท/ลบ.ม.

งานพื้นทาง หินคลกปรับระดับ (งานถนนนกกเบิก)

ค่าวัสดุ		= 250.00 บาท/ลบ.ม. (หลวง)
ค่าขนส่ง 22.00 กม.		= 84.18 บาท/ลบ.ม. (หลวง)
	ค่าใช้จ่ายรวม	= 334.18 บาท/ลบ.ม. (หลวง)
	ค่างานต้นทุนรวม	= 334.18 บาท/ลบ.ม. (หลวง)
ส่วนยุบตัว 334.18 x 1.40 ส่วนยุบตัว		467.852
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)		26.47 บาท/ลบ.ม. (หลวง)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)		97.64 บาท/ลบ.ม. (หลวง)
	ค่างานต้นทุนรวม	= 591.96 บาท/ลบ.ม. (หลวง)