

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิรัตน์ – บ้านนายแท่น หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาเถา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดของถนน คสล.เดิม ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อคสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ ๖ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ ใบประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ พร. ๔)	
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประเภทงานทาง (แบบ พร. ๕)	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายวิชูพงศ์ คุณารักษ์	
๖.๒ นายพิทักษ์ นิลพงศ์	
๖.๓ นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ	
๖.๔ นายสมชาย ปังฉิม	
๖.๕ นายอนันต์ มะลิทิพย์	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาวิรัตน์-บ้านนาแท่น หมู่ที่ 6

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง	-	-	-	-		-	-
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	3.47	3,470.00	1.4019	4,864.5930	4,864.59
2	งานผิวทางคอนกรีต	-	-	-	-		-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	292.36	11,694.40	1.4019	16,394.3794	16,394.38
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	800.00	328.65	262,920.00	1.4019	368,587.5480	368,587.55
3	งานรอยต่อ	-	-	-	-		-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	64.00	77.05	4,931.21	1.4019	6,913.0690	6,913.07
	EXPANSION JOINT	เมตร	12.00	82.59	991.08	1.4019	1,389.3988	1,389.40
4	งานไหล่ทาง	-	-	-	-		-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.00	250.10	5,002.00	1.4019	7,012.3038	7,012.30
5	งานวางท่อระบายน้ำ	เมตร	12.00	1,296.00	15,552.00	1.4019	21,802.3488	21,802.35
TOTAL								426,963.64

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	304,560.70
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5×6	=	

ราคางบประมาณที่ตั้งไว้

420,000.00

บาท

ตัวอักษร

(สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

มีมติให้ใช้ราคา ตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561



ประธาน
(นายวิฑูรพงศ์ คุนารักษ์)



กรรมการ
(นายสมชาย ปังนิม)

เห็นชอบ

(นายชนกภัทร ไจเจ้ง)


กรรมการ
(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)


กรรมการ
(นายอนันต์ มะลิทิพย์)

ได้ตอบค.

(นายจิตนง เอี่ยมชลวิเลิศ)


กรรมการ
(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

นายก อบต

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

งบประมาณประจำปี 2561

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิรัตน์-บ้านนายแท่น หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบล เสาเภา อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร. ระยะทาง 200 เมตร

ผู้ประมาณราคา นายพิทักษ์ นิลพงศ์

ไหล่ทาง กว้าง 0.5 เมตร. ท่อระบายน้ำ 12 ท่อน

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 S.H. 2560

แบบเลขที่

ราคาน้ำมัน 26.89

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานพื้นทาง					-	-	
	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,000.00	ตร.ม.		3.47	3.47	3,470.00	
2	งานผิวทางคอนกรีต					-	-	
	ทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	292.36		292.36	11,694.40	
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	800.00	ตร.ม.	328.65		328.65	262,920.00	
3	งานรอยต่อ					-	-	
	CONTRACTION JOINT	64.00	เมตร	77.05		77.05	4,931.21	
	EXPANSION JOINT	12.00	เมตร	82.59		82.59	991.08	
4	งานไหล่ทาง					-	-	
	หินคลุกไหล่ทาง	20	ลบ.ม.	250.10		250.10	5,002.00	
5	งานวางท่อระบายน้ำ							
	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.60 ม.	12.00	เมตร	940	356	1,296.00	15,552.00	
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน					-	304,560.70	
	ขอยกไป					-	304,560.70	

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)