

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	ส่วน	โยธา
ประเภท	โครงการปรับปรุงงานภูมิทัศน์และอาคารสำนักงาน อบต.เสาเภา			
เจ้าของ	อำเภอสิชล			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง อบต.เสาเภา			
แบบเลขที่	/ 2559			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	3	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	15-มี.ค.-59			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	167,497.92	1.2726	213,157.85	
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	งานไม้พิจารณาปรับราคา	-	1.07	-	
	เงื่อนไข				
	เงินย่ำถ่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			213,157.85	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			213,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน

ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / ตรม.

หมายเหตุ: กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7 %

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
(...นายวิชชุพงศ์ คุณารักษ์....) (นายสมชาย บ้างิม)

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(...นายพิทักษ์ นิลพงศ์....) (นายอนันต์ มะลิทิพย์)

ลงชื่อ กรรมการ
(...นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ....)

เห็นชอบ

อนุมัติ

ลงชื่อ

ปลัด อบต.

ลงชื่อ

นายก อบต.

(นายธนภัทร ใจแจ้ง)

(นายนิคณัย เอี่ยมชลวิเลิศ)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงงานภูมิทัศน์และอาคารสำนักงาน อบต.เสนา

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 ตำบลเสนา อ.เมืองชล จังหวัดนครราชสีมา		
แบบเลขที่ / 2559	รายการเลขที่ / 2559	ฝ่าย/งาน	กองช่าง อบต.เสนา
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15-มี.ค.-59		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	78,253.57	
2	งานหลังคาต้านน้ำอาคารสำนักงาน		ตร.ม.		-			-	
	เหล็กกล่องเคลือบสีเทา 2"x2"	60.00	เมตร	100.00	6,000.00	30.00	1,800.00	7,800.00	
	เหล็กกล่องเคลือบสีเทา 2"x1"	102.00	เมตร	37.50	3,825.00	11.25	1,147.50	4,972.50	
	เหล็กกล่องเคลือบสีเทา 1"x1"	54.00	เมตร	25	1,350.00	7.50	405.00	1,755.00	
	ท่อเหล็กแอสแตนเลส Ø3"	12.00	เมตร	292	3,504.00	87.60	1,051.20	4,555.20	
	ท่อเหล็กเคลือบสีเทา ขนาด Ø 2 1/2"	12.00	เมตร	152	1,824.00	45.60	547.20	2,371.20	
	แผ่นหลังคาเมทัลชีทเคลือบสีเทา 3.5 มม.	54.00	ตร.ม.	152	8,208.00		-	8,208.00	
	ค่าแรงงานช่างหลังคาเหล็กยึดลอน	54.00	ตร.ม.		-	70.00	3,780.00	3,780.00	
	ค่าแรงตัด โฉงแผ่นหลังคาเหล็กยึดลอน	10.00	เมตร		-	20.00	200.00	200.00	
	แผ่นเหล็กเพลาสำหรับยึดติด โครงหลังคาทั้งคาน	6.00	จุด	800	4,800.00	300.00	1,800.00	6,600.00	เหมา
	โครงเหล็กยึดคานปลายโครงหลังคาทั้งเสาอาคาร อบต.	2.00	จุด	800	1,600.00	300.00	600.00	2,200.00	เหมา
	งานยกโครงเหล็ก ติดตั้ง จากระดับพื้นสูง 5 เมตร	2.00	จุด		-	4,000.00	8,000.00	8,000.00	
3	งานประตูสแตนเลส ขนาด 0.8x1.60 เมตร รวมราวประตู	2	ชุด	7,000.00	14,000.00		-	14,000.00	เหมา
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
							ยอดยกไป	142,695.47	

หมายเหตุ ราคาค่าวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

31,111.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงงานภูมิทัศน์และอาคารสำนักงาน อบต.เสนา

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 ตำบลเสนา อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราช		
สถานที่ก่อสร้าง	รายการเลขที่	ฝ่าย/งาน	กองช่าง อบต.เสนา
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ฝ่าย/งาน	15-มี.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	142,695.47	
4	งานจัดสวนหย่อมรอบบริเวณอาคารสำนักงาน	27.5	ตร.ม.						
	งานกระถางต้นไม้หน้ารั้ว อบต.เสนา	12.24	ตร.ม.		-			-	
	งานผนังก่ออิฐหนึ่งกำแพงหน้าอบต.(รวมฉาบปูนทาสี)	9.45	ตร.ม.	220.00	2,079.00	209.00	1,975.05	4,054.05	
	งานปลูกหญ้าหน้าซอย	35.80	ตร.ม.	38.00	1,360.40	10.00	358.00	1,718.40	
	ไม้ประดับขนาดเล็ก	40	ต้น	10.00	400.00	5.00	200.00	600.00	
	ไม้ประดับขนาดกลาง	5	ต้น	120.00	600.00	10.00	50.00	650.00	
	งานบ่อพักน้ำ	2	จุด	1,000.00	2,000.00		-	2,000.00	เหมา
	ท่อระบายน้ำ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว	20	เมตร	83.00	1,660.00	35.00	700.00	2,360.00	
	หินกรวดท้องคลอง ถนนปรับระดับรอบบริเวณ	35	ลบ.ม.	240.00	8,400.00	100.00	3,500.00	11,900.00	
	ดินถมปลูกต้นไม้	4.00	ลบ.ม.	280.00	1,120.00	100.00	400.00	1,520.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
							ยอดยกไป	167,497.92	

หมายเหตุ ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %